

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212221-1, 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Roboty budowlane w z

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie siłowni plenerowej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 7734/6 położona w Garwolinie przy Al. Legionów11  
INWESTOR : Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie  
ADRES INWESTORA : al. Legionów 11 08-400 Garwolin  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 28.00+11.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.00	 39.00
				RAZEM	39.00
2	KNR-W 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 28.00+11.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.00	 39.00
				RAZEM	39.00
3	KNNR 1 d.1 0507-01	Humusowanie powierzchni z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 28.00+11.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.00	 39.00
				RAZEM	39.00
<b>2</b>		<b>Wyposażenie</b>			
4	KNR 2-01 d.2 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 3	dól. dól.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
5	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu 0.5*0.5*1.00*28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.00	 7.00
				RAZEM	7.00
6	KNP 02 d.2 0314-01.04 analogia	Zakup i montaż wraz z fundamentami urządzeń siłowni zewnętrznej - urządzenia podwójne zgodnie z opisem w projekcie + wykonanie i ustawienie regulamini siłowni 3	szt szt	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
7	KNP 02 d.2 0314-01.04 analogia	Zakup, dostawa i ustawienie ławek parkowych o konstrukcji betonowej z siedziskami z desek z drewna liściastego (dąb) 10	szt szt	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00

## Kalkulacja uproszczona

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
1	KNR 2-01 0125-d.1 02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m <sup>2</sup>	39.00		
2	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>	39.00		
3	KNNR 1 0507-d.1 01	Humusowanie powierzchni z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m <sup>2</sup>	39.00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
<b>2</b>		<b>Wyposażenie</b>				
4	KNR 2-01 0312-d.2 10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.	3.00		
5	KNR 2-02 0203-d.2 01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	7.00		
6	KNP 02 0314-d.2 01.04 analogia	Zakup i montaż wraz z fundamentami urządzeń siłowni zewnętrznej - urządzenia podwójne zgodnie z opisem w projekcie + wykonanie i ustawienie regulaminu siłowni	szt	3.00		
7	KNP 02 0314-d.2 01.04 analogia	Zakup, dostawa i ustawienie ławek parkowych o konstrukcji betonowej z siedziskami z desek z drewna liściastego (dąb)	szt	10.00		
Razem dział: Wyposażenie						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ZIEMNE						
2	Wyposażenie						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: